ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) จำนวน 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ไม่มีใต้ถุน แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

เจ้าของอาคาร สถานีตำรวจภูธรเวฬุวัน ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น **แบบเลขที่** 10460/60

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.1979 (บางส่วน) ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น **ประมาณราคาเมื่อ** วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 259/2567 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2567 และคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 320/2567 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง (ไม่รวมงานฐานราก)							6,147,820.07	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม							8,446,892.28	
3	หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล							991,766.00	
4	หมวดงานไฟฟ้า							1,448,157.00	
5	หมวดงานถังน้ำบนดิน							282,939.28	
6	หมวดงานฐานราก ชนิดตอกเสาเข็ม (รวมเสาตอม่อ)							2,022,839.12	
	กลุ่มงานที่ 2								
7	หมวดงานบริเวณ							3,253,266.39	
	รวมราคาส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง เป็นเงิน							22,593,680.15	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ								
	รวมราคาส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ เป็นเงิน							-	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) จำนวน 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ไม่มีใต้ถุน แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

เจ้าของอาคาร สถานีตำรวจภูธรเวฬุวัน ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น **แบบเลขที่** 10460/60

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.1979 (บางส่วน) ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น **ประมาณราคาเมื่อ** วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 259/2567 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2567 และคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 320/2567 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง (ไม่รวมงานฐานราก)**								
	1.1 พื้นสำเร็จรูป	1,255.00	ตร.ม.	230.00	288,650.00	25.00	31,375.00	320,025.00	
	1.2 คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป 240 ksc.	126.00	ลบ.ม.	2,074.77	261,421.02	519.00	65,394.00	326,815.02	
	1.3 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	440.00	ลบ.ม.	2,074.77	912,898.80	519.00	228,360.00	1,141,258.80	
	1.4 เหล็กเสริมโครงสร้าง								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 6 มม.	9,700.00	ก.ก.	22.73	220,481.00	4.40	42,680.00	263,161.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 9 มม.	16,800.00	ก.ก.	22.00	369,600.00	4.40	73,920.00	443,520.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 12 มม.	-	ก.ก.	23.31	-	3.60	-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 12 มม.	9,500.00	ก.ก.	21.62	205,390.00	3.60	34,200.00	239,590.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 16 มม.	2,400.00	ก.ก.	21.41	51,384.00	3.60	8,640.00	60,024.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 20 มม.	1,950.00	ก.ก.	20.69	40,345.50	3.10	6,045.00	46,390.50	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 25 มม.	-	กก.	22.19	-	3.10	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,210.50	ก.ก.	28.50	34,499.25	-	-	34,499.25	
	1.5 ไม้แบบทั่วไป (คิด 70 %)	4,340.00	ตร.ม.	400.00	1,736,000.00	-	-	1,736,000.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	6,200.00	ตร.ม.	-	-	139.00	861,800.00	861,800.00	
	1.6 ไม้คร่าว (คิด 30 % ของไม้แบบ)	1,302.00	ตร.ม.	400.00	520,800.00	-	-	520,800.00	
	1.7 ไม้ค้ำ	1,748	ต้น	28.00	48,944.00	-	-	48,944.00	
	1.8 ตะปู	1,550.00	กก.	59.35	91,992.50	-	-	91,992.50	
	1.9 เจาะสำรวจดินด้วยวิธี Borling Test	1.00	จุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	รวมราคา หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง (ไม่รวมฐานราก) เป็นเงิน							6,147,820.07	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) จำนวน 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ไม่มีใต้ถุน แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3

เจ้าของอาคาร สถานีตำรวจภูธรเวฬุวัน ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น **แบบเลขที่** 10460/60

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.1979 (บางส่วน) ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น **ประมาณราคาเมื่อ** วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 259/2567 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2567 และคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 320/2567 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม**								
	2.1 งานโครงหลังคาและวัสดุมุงหลังคา							502,236.48	
	2.2 งานฝ้าเพดาน							531,450.00	
	2.3 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง							3,772,510.00	
	2.4 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น							1,168,995.80	
	2.5 งานประตู พร้อมวงกบ อุปกรณ์ และติดตั้ง							809,000.00	
	2.6 งานหน้าต่าง พร้อมวงกบ อุปกรณ์ และติดตั้ง							580,000.00	
	2.7 งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง							902,600.00	
	2.8 งานทาสีและงานเบ็ดเตล็ด							180,100.00	
	รวมราคา หมวดงานสถาปัตยกรรม เป็นเงิน							8,446,892.28	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) จำนวน 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ไม่มีใต้ถุน แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4

เจ้าของอาคาร สถานีตำรวจภูธรเวฬุวัน ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น **แบบเลขที่** 10460/60

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.1979 (บางส่วน) ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น **ประมาณราคาเมื่อ** วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 259/2567 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2567 และคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 320/2567 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.1 งานโครงหลังคาและวัสดุมุงหลังคา								
	2.1.1 เหล็กตัวซี C 75 x 45 x 15 x 2.3 mm. x 6 m. (แป)	1,881.60	กก.	28.47	53,569.15	-	-	53,569.15	
	2.1.2 เหล็กตัวซี C 100 x 50 x 20 x 2.3 mm. x 6 m. (จันทัน)	1,808.49	กก.	27.56	49,841.89	-	-	49,841.89	
	2.1.3 เหล็กตัวซี C 125 x 50 x 20 x 2.3 mm. x 6 m. (อกไก่)	173.18	กก.	30.24	5,237.08	-	-	5,237.08	
	2.1.4 เหล็กตัวซี C 125 x 50 x 20 x 2.3 mm. x 6 m. (ดั้ง)	216.48	กก.	30.24	6,546.36	-	-	6,546.36	
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็กโครงหลังคาพร้อมลวดเชื่อม	4,079.75	กก.	-	-	12.00	48,957.00	48,957.00	
	2.1.5 แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน เคลือบอบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	460.00	ตร.ม.	350.00	161,000.00	70.00	32,200.00	193,200.00	
	2.1.6 ครอบสันโลหะชุบสังกะสีไม่เคลือบสี	39.00	ม.	125.00	4,875.00	50.00	1,950.00	6,825.00	
	2.1.7 ฉนวนกันความร้อน ชนิดเส้นใยแก้ว สีเขียวใส่สารไม่อุ้มน้ำ (PU)	460.00	ตร.ม.	124.00	57,040.00	25.00	11,500.00	68,540.00	
	หนา 25 มม.								
	2.1.8 ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	460.00	ตร.ม.	77.00	35,420.00	35.00	16,100.00	51,520.00	
	2.1.9 PLATE หัวเสา พร้อม BOLT	60.00	ชุด	250.00	15,000.00	50.00	3,000.00	18,000.00	
	รวมราคา งานโครงหลังคาและวัสดุมุงหลังคา เป็นเงิน							502,236.48	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) จำนวน 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ไม่มีใต้ถุน แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5

เจ้าของอาคาร สถานีตำรวจภูธรเวหุวัน ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น **แบบเลขที่** 10460/60

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.1979 (บางส่วน) ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น **ประมาณราคาเมื่อ** วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 259/2567 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2567 และคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 320/2567 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	2.2.1 ฝ้า ค.ส.ล. ฉาบเรียบรอยต่อเซาะร่อง ทาสี (พื้นสำเร็จรูป)	1,800.00	ตร.ม.	56.00	100,800.00	87.00	156,600.00	257,400.00	
	2.2.2 ฝ้า UPVC โครงเคร่าเหล็กชุบกัลวาไนท์ C ขนาด 13 x 35 x 0.55 มม.	110.00	ตร.ม.	400.00	44,000.00	75.00	8,250.00	52,250.00	
	(เบอร์ 24) (ห้องน้ำ)								
	2.2.3 ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์ เส้นใยขอบเรียบ หนา 6 มม. รุ่นระบายอากาศ	46.00	ตร.ม.	400.00	18,400.00	75.00	3,450.00	21,850.00	
	กรุตาข่าย PVC ตีเว้นร่อง 5 มม. ทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบกัลวาไนท์ C								
	ขนาด 13 x 35 x 0.55 มม. (เบอร์ 24) (ชั้น 5 ภายนอก)								
	2.2.4 ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์ผสมใยไม้ หนา 1/2" รุ่นใส้โฟม กรุเว้นร่อง 2 มม.	310.00	ตร.ม.	570.00	176,700.00	75.00	23,250.00	199,950.00	
	แต่งฉาบเรียบรอยต่อ และกรุแผ่นฉนวนกันความร้อน โครงเคร่าเหล็ก								
	ชุบกัลวาไนท์ C ขนาด 13 x 35 x 0.55 มม. (เบอร์ 24) (ชั้น 5 ภายใน)								
	รวมราคา งานฝ้าเพดาน เป็นเงิน							531,450.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) จำนวน 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ไม่มีใต้ถุน แบบ ปร.4 แผ่นที่ 6

เจ้าของอาคาร สถานีตำรวจภูธรเวฬุวัน ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น **แบบเลขที่** 10460/60

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชก.1979 (บางส่วน) ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น **ประมาณราคาเมื่อ** วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 259/2567 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2567 และคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 320/2567 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.3	**งานผนังและตกแต่งผิวผนัง**								
	2.3.1	ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 cm.	4,180.00	ตร.ม.	280.00	1,170,400.00	56.00	234,080.00	1,404,480.00	
	2.3.2	ฉาบปูนเรียบผนังก่ออิฐมวลเบา ทาสี	5,950.00	ตร.ม.	60.00	357,000.00	87.00	517,650.00	874,650.00	
	2.3.3	ผนังบุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12" x 12" รวมยาแนว	550.00	ตร.ม.	400.00	220,000.00	184.00	101,200.00	321,200.00	
		สูงเสมอหลังวงกบห้องน้ำ								
	2.3.4	ผนังขัดมันผสมน้ำยากันซึม	870.00	ตร.ม.	68.00	59,160.00	92.00	80,040.00	139,200.00	
	2.3.5	ผนังกรุกระเบื้องเคลือบผิวมัน ขนาด 8" x 8" รวมปูนทราย	180.00	ตร.ม.	235.00	42,300.00	201.00	36,180.00	78,480.00	
	2.3.6	ผนังก่ออิฐบล็อค ชนิดกันฝนและระบายอากาศ หนา 7 cm.	160.00	ตร.ม.	146.00	23,360.00	89.00	14,240.00	37,600.00	
	2.3.7	เสาเอ็น ค.ส.ล. ทับหลัง	2,510.00	ม.	110.00	276,100.00	44.00	110,440.00	386,540.00	
	2.3.8	ผนังคอนกรีตเปลือยผิวไม้แบบ ไม้อัด หรือแผ่นเหล็กเรียบ	44.00	ตร.ม.	220.00	9,680.00	95.00	4,180.00	13,860.00	
	2.3.9	ผนังเกล็ดอลูมิเนียม โครงเคร่าอลูมิเนียม หนา 2 มม.	190.00	ตร.ม.	2,000.00	380,000.00	-	-	380,000.00	วัสดุ + แรง
	2.3.10	กำแพงระเบียงกันตก ก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 cm. สูง 1 ม.	260.00	ม.	525.00	136,500.00	-	-	136,500.00	วัสดุ + แรง
		ฉาบปูนเรียบ ทาสี พร้อมเสริมเสาเอ็น ค.ส.ล. ทับหลัง ทุกระยะ 1.60 ม.								
	รวมราคา งานผนังและตกแต่งผิวผนัง เป็นเงิน								3,772,510.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) จำนวน 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ไม่มีใต้ถุน แบบ ปร.4 แผ่นที่ 7

เจ้าของอาคาร สถานีตำรวจภูธรเวฬุวัน ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น **แบบเลขที่** 10460/60

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.1979 (บางส่วน) ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น **ประมาณราคาเมื่อ** วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 259/2567 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2567 และคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 320/2567 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.4 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	2.4.1 พื้นปูกระเบื้องยาง แบบแผ่น หนา 2 มม. ขนาด 12 x 12 นิ้ว	1,250.00	ตร.ม.	393.00	491,250.00	50.00	62,500.00	553,750.00	
	2.4.2 พื้น ค.ส.ล. ขัดมัน ผสมสี ฝังเส้น PVC	390.00	ตร.ม.	166.22	64,825.80	55.00	21,450.00	86,275.80	
	2.4.3 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวด้าน ขนาด 12" x 12" รวมยาแนว	590.00	ตร.ม.	311.00	183,490.00	184.00	108,560.00	292,050.00	
	2.4.4 พื้น ค.ส.ล. ขัดมัน ผสมน้ำยากันซึม	110.00	ตร.ม.	116.00	12,760.00	50.00	5,500.00	18,260.00	
	2.4.5 พื้น ค.ส.ล. แต่งผิวเรียบ	620.00	ตร.ม.	103.00	63,860.00	40.00	24,800.00	88,660.00	
	2.4.6 บัวเชิงผนัง PVC สำเร็จรูป สูง 0.10 ม.	1,000.00	ม.	90.00	90,000.00	40.00	40,000.00	130,000.00	
	รวมราคา งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น เป็นเงิน							1,168,995.80	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) จำนวน 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ไม่มีใต้ถุน แบบ ปร.4 แผ่นที่ 8

เจ้าของอาคาร สถานีตำรวจภูธรเวฬุวัน ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น **แบบเลขที่** 10460/60

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.1979 (บางส่วน) ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น **ประมาณราคาเมื่อ** วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 259/2567 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2567 และคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 320/2567 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.5 งานประตู พร้อมวงกบ อุปกรณ์ และติดตั้ง								
	2.5.1 ป.1	40.00	ชุด	5,800.00	232,000.00	-	-	232,000.00	วัสดุ + แรง
	2.5.2 ป.2	80.00	ชุด	5,300.00	424,000.00	-	-	424,000.00	วัสดุ + แรง
	2.5.3 ป.3	40.00	ชุด	3,200.00	128,000.00	-	-	128,000.00	วัสดุ + แรง
	2.5.4 ป.4	2.00	ชุด	12,500.00	25,000.00	-	-	25,000.00	วัสดุ + แรง
	2.5.5 ป.5	-	ชุด	9,000.00	-	-	-	-	วัสดุ + แรง
	รวมราคา งานประตู พร้อมวงกบ อุปกรณ์และติดตั้ง เป็นเงิน							809,000.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) จำนวน 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ไม่มีใต้ถุน แบบ ปร.4 แผ่นที่ 9

เจ้าของอาคาร สถานีตำรวจภูธรเวฬุวัน ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น **แบบเลขที่** 10460/60

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.1979 (บางส่วน) ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น **ประมาณราคาเมื่อ** วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 259/2567 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2567 และคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 320/2567 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.6 งานหน้าต่าง พร้อมวงกบ อุปกรณ์ และติดตั้ง								
	2.6.1 น.1	40.00	ชุด	3,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	วัสดุ + แรง
	2.6.2 น.2	40.00	ชุด	6,700.00	268,000.00	-	-	268,000.00	วัสดุ + แรง
	2.6.3 น.3	25.00	ชุด	4,400.00	110,000.00	-	-	110,000.00	วัสดุ + แรง
	2.6.4 น.4	15.00	ชุด	3,600.00	54,000.00	-	-	54,000.00	วัสดุ + แรง
	2.6.5 น.5	40.00	ชุด	700.00	28,000.00	-	-	28,000.00	วัสดุ + แรง
	รวมราคา งานหน้าต่าง พร้อมวงกบ อุปกรณ์และติดตั้ง เป็นเงิน							580,000.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) จำนวน 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ไม่มีใต้ถุน แบบ ปร.4 แผ่นที่ 10

เจ้าของอาคาร สถานีตำรวจภูธรเวฬุวัน ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น **แบบเลขที่** 10460/60

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.1979 (บางส่วน) ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น **ประมาณราคาเมื่อ** วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 259/2567 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2567 และคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 320/2567 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.7	**งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง**								
	2.7.1	โถส้วมชักโครกนั่งราบ	40.00	ชุด	3,500.00	140,000.00	450.00	18,000.00	158,000.00	
	2.7.2	สายฉีดชำระสแตนเลส พร้อมขอแขวน	40.00	ชุด	350.00	14,000.00	70.00	2,800.00	16,800.00	
	2.7.3	อ่างล้างหน้าชนิดแขวน ขอแขวน ก๊อกน้ำสแตนเลส	40.00	ชุด	3,200.00	128,000.00	450.00	18,000.00	146,000.00	
		พร้อมสะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้ง สายน้ำดี สแตนเลสครบชุด							-	
	2.7.4	ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อนสแตนเลส	40.00	ชุด	400.00	16,000.00	70.00	2,800.00	18,800.00	
	2.7.5	ที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิคฝังผนัง	40.00	ชุด	390.00	15,600.00	120.00	4,800.00	20,400.00	
	2.7.6	ที่วางสบู่ เซรามิคฝังผนัง	40.00	ชุด	370.00	14,800.00	120.00	4,800.00	19,600.00	
	2.7.7	ก๊อกน้ำ	-	ชุด	125.00	-	25.00	-	-	
	2.7.8	ราวพาดผ้าสแตนเลส	40.00	ชุด	250.00	10,000.00	130.00	5,200.00	15,200.00	
	2.7.9	ตะขอแขวนผ้าสแตนเลส	40.00	จุด	150.00	6,000.00	70.00	2,800.00	8,800.00	
	2.7.10	FD Ø 2" ชนิดมีตักกลิ่นสแตนเลส	80.00	ชุด	150.00	12,000.00	75.00	6,000.00	18,000.00	
	2.7.11	STOP VALVE Ø 1/2" สแตนเลส	200.00	ชุด	200.00	40,000.00	25.00	5,000.00	45,000.00	
	2.7.12	ถังอาบน้ำหินขัด	40.00	ชุด	670.00	26,800.00	-	-	26,800.00	วัสดุ + แรง
	2.7.13	กระจกเงาเจียรปลี ขนาด 0.45x0.60 ม.	40.00	ชุด	280.00	11,200.00	50.00	2,000.00	13,200.00	
	2.7.15	ตู้อ่างล้างจาน UPVC ติดตั้ง SINK STAINLESS ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	40.00	ชุด	9,900.00	396,000.00	-	-	396,000.00	วัสดุ + แรง
		พร้อมก๊อกน้ำ และตู้ลอยสำหรับเก็บของ								
	รวมราคา งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง เป็นเงิน								**902,600.00**	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) จำนวน 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ไม่มีใต้ถุน แบบ ปร.4 แผ่นที่ 11

เจ้าของอาคาร สถานีตำรวจภูธรเวฬุวัน ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น **แบบเลขที่** 10460/60

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.1979 (บางส่วน) ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น **ประมาณราคาเมื่อ** วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 259/2567 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2567 และคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 320/2567 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.8 งานทาสีและงานเบ็ดเตล็ด								
	2.8.1 ทาสีกันสนิมไม่รวมงานหลังคา	-	ตร.ม.	56.00	-	38.00	-	-	
	2.8.2 ทาสีน้ำมัน ทา 2 เที่ยว	-	ตร.ม.	80.00	-	70.00	-	-	
	2.8.4 ทาสี EPOXY	-	ตร.ม.	80.00	-	38.00	-	-	
	2.8.6 ทาพแล็กลงน้ำมัน	-	ตร.ม.	56.00	-	35.00	-	-	
	2.8.7 ราวบันไดเหล็กแป๊ปกลม Ø 2 1/2" และ1 1/2"	21.50	ม.	600.00	12,900.00	-	-	12,900.00	
	2.8.8 ราวเหล็กแป๊ปกลม Ø 2 1/2"	260.00	ม.	420.00	109,200.00	-	-	109,200.00	
	2.8.9 บันไดสแตนเลสขึ้นพื้นใต้ถังน้ำ	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	วัสดุ + แรง
	2.8.10 ฝาเหล็กเปิด - ปิดหอถังน้ำ/ทางขึ้น	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	วัสดุ + แรง
	2.8.11 บันไดสแตนเลสขึ้นหอถังน้ำ	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	วัสดุ + แรง
	2.8.13 ถังน้ำยาดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์	10.00	ชุด	1,400.00	14,000.00	-	-	14,000.00	วัสดุ + แรง
	รวมราคา งานทาสีและงานเบ็ดเตล็ด เป็นเงิน							**180,100.00**	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) จำนวน 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ไม่มีใต้ถุน แบบ ปร.4 แผ่นที่ 12

เจ้าของอาคาร สถานีตำรวจภูธรเวฬุวัน ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น **แบบเลขที่** 10460/60

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.1979 (บางส่วน) ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น **ประมาณราคาเมื่อ** วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 259/2567 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2567 และคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 320/2567 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	**หมวดงานประปาและสุขาภิบาล**								
	3.1 งานเดินท่อระบายน้ำเสีย								
	- โถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ , โถส้วม แบบนั่งยองราดน้ำ	40.00	จุด	1,500.00	60,000.00	-	-	60,000.00	วัสดุ + แรง
	- โถปัสสาวะชาย	-	จุด	900.00	-	-	-	-	วัสดุ + แรง
	- อ่างล้างหน้า , อ่างล้างจาน	80.00	จุด	900.00	72,000.00	-	-	72,000.00	วัสดุ + แรง
	- FD	80.00	จุด	600.00	48,000.00	-	-	48,000.00	วัสดุ + แรง
	- ท่อระบายอากาศ	200.00	จุด	650.00	130,000.00	-	-	130,000.00	วัสดุ + แรง
	3.2 งานเดินท่อน้ำดี								
	- โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ , โถปัสสาวะชาย	40.00	จุด	600.00	24,000.00	-	-	24,000.00	วัสดุ + แรง
	- อ่างล้างหน้า , อ่างล้างจาน	80.00	จุด	600.00	48,000.00	-	-	48,000.00	วัสดุ + แรง
	- ก๊อกน้ำ , ฝักบัว , สายฉีดชำระ	80.00	จุด	600.00	48,000.00	-	-	48,000.00	วัสดุ + แรง
	3.3 ประตูน้ำ Ø 2"	3.00	ตัว	1,730.00	5,190.00	400.00	1,200.00	6,390.00	
	3.4 ประตูน้ำ Ø 3"	4.00	ตัว	3,270.00	13,080.00	600.00	2,400.00	15,480.00	
	3.5 ประตูน้ำ Ø 4"	2.00	ตัว	9,200.00	18,400.00	800.00	1,600.00	20,000.00	
	3.6 ประตูน้ำ Ø 3/4" (แบบบอลวาล์ว)	40.00	ตัว	425.00	17,000.00	150.00	6,000.00	23,000.00	
	3.7 มาตรวัดน้ำ Ø 3/4"	40.00	ตัว	1,025.00	41,000.00	150.00	6,000.00	47,000.00	
	3.8 ตะแกรงเหล็กปิดมาตรวัดน้ำ	10.00	ชุด	5,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	วัสดุ + แรง
	3.9 หัวท่อดับเพลิง 3"	1.00	ตัว	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	รวมยอดยกไป							**598,370.00**	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) จำนวน 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ไม่มีใต้ถุน แบบ ปร.4 แผ่นที่ 13

เจ้าของอาคาร สถานีตำรวจภูธรเวฬุวัน ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น **แบบเลขที่** 10460/60

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.1979 (บางส่วน) ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น **ประมาณราคาเมื่อ** วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 259/2567 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2567 และคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 320/2567 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							**598,370.00**	
	3.10 ถังบำบัดน้ำเสีย ไฟเบอร์กลาส ชนิดไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 6 ลบ.ม.	4.00	ชุด	26,374.00	105,496.00	6,000.00	24,000.00	129,496.00	
	3.11 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งสูบส่งน้ำได้ 30 ลบ.ม./ชม.	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00	600.00	600.00	14,100.00	
	สูบส่งไม่น้อยกว่า 30 ม. ความเร็วรอบ 2,900 รอบ/นาที								
	ขับด้วยมอเตอร์ 3 เฟส 7.5 แรงม้า								
	3.12 ตู้ควบคุมระบบน้ำตามรายการ	1.00	ตู้	40,000.00	40,000.00	3,600.00	3,600.00	43,600.00	
	3.13 ระบบควบคุมระดับน้ำพร้อมสาย	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	1,200.00	1,200.00	7,200.00	
	3.14 ท่อรางน้ำฝนสแตนเลส ขนาด Ø 3 นิ้ว	130.00	ม.	1,500.00	195,000.00	-	-	195,000.00	วัสดุ + แรง
	3.15 RF ขนาด Ø 3 นิ้ว	8.00	จุด	500.00	4,000.00	-	-	4,000.00	วัสดุ + แรง
	รวมราคา หมวดงานประปาและสุขาภิบาล เป็นเงิน							**991,766.00**	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) จำนวน 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ไม่มีใต้ถุน แบบ ปร.4 แผ่นที่ 14

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรเวฬุวัน ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น **แบบเลขที่** 10460/60

ฝ่ายประมาณราคา บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.1979 (บางส่วน) ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น **ประมาณราคาเมื่อ** วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 259/2567 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2567 และคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 320/2567 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	**หมวดงานระบบไฟฟ้า**								
	4.1 ตู้ควบคุมประจำอาคาร MDB	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00	
	4.2 ตู้โหลดเซ็นเตอร์ประจำชั้น								
	- LC-1 , LC-2 , LC-3 , LC-4 , LC-5 (125AT-3P)	5.00	ชุด	13,350.00	66,750.00	1,000.00	5,000.00	71,750.00	
	- LC-A (60AT-3P)	1.00	ชุด	8,150.00	8,150.00	1,500.00	1,500.00	9,650.00	
	- LC สำรอง (60AT-3P)	1.00	ชุด	8,150.00	8,150.00	1,500.00	1,500.00	9,650.00	
	4.3 ตู้โหลดเซ็นเตอร์ประจำห้องพัก RLC	40.00	ชุด	3,500.00	140,000.00	400.00	16,000.00	156,000.00	
	4.4 งานเดินสายเมนภายใน พร้อมอุปกรณ์	1.00	เหมา	320,000.00	320,000.00	-	-	320,000.00	วัสดุ + แรง
	4.5 แผงรวมเครื่องวัดหน่วยมิเตอร์ไฟฟ้าประจำชั้น	5.00	ชุด	8,000.00	40,000.00	600.00	3,000.00	43,000.00	
	4.6 ไฟแสงสว่าง								
	- ดวงโคม หลอด LED ขนาด 1 x 9 w แบบกล่องเหล็กขั้วสปริงดัน	205.00	ชุด	520.00	106,600.00	115.00	23,575.00	130,175.00	
	- ดวงโคม หลอด LED ขนาด 1 x 16 w แบบกล่องเหล็กขั้วสปริงดัน	100.00	ชุด	590.00	59,000.00	115.00	11,500.00	70,500.00	
	- โคมไฟฉุกเฉิน หลอด LED ขนาด 2 X 3 w	10.00	ชุด	3,500.00	35,000.00	135.00	1,350.00	36,350.00	
	- ป้ายทางออกฉุกเฉิน หลอด LED	10.00	ชุด	750.00	7,500.00	310.00	3,100.00	10,600.00	
	- งานเดินสายไฟดวงโคม	325.00	ชุด	145.00	47,125.00	80.00	26,000.00	73,125.00	
	4.7 สวิทช์ไฟฟ้า								
	- สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว	301.00	ชุด	52.00	15,652.00	80.00	24,080.00	39,732.00	
	- สวิทช์ไฟฟ้าสองทาง	-	ชุด	80.00	-	85.00	-	-	
	- งานเดินสายไฟสวิทช์ไฟฟ้า	301.00	ชุด	145.00	43,645.00	80.00	24,080.00	67,725.00	
	รวมยอดยกไป							**1,108,257.00**	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) จำนวน 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ไม่มีใต้ถุน แบบ ปร.4 แผ่นที่ 15

เจ้าของอาคาร สถานีตำรวจภูธรเวฬุวัน ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น **แบบเลขที่** 10460/60

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.1979 (บางส่วน) ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น **ประมาณราคาเมื่อ** วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 259/2567 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2567 และคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 320/2567 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							**1,108,257.00**	
	4.8 เต้ารับไฟฟ้า								
	- เต้ารับแบบคู่มีสายดิน	300.00	ชุด	80.00	24,000.00	90.00	27,000.00	51,000.00	
	- เต้ารับแบบเดี่ยวมีสายดิน	10.00	ชุด	130.00	1,300.00	90.00	900.00	2,200.00	
	- งานเดินสายไฟเต้ารับไฟฟ้า	310.00	ชุด	430.00	133,300.00	110.00	34,100.00	167,400.00	
	4.9 เต้ารับทีวี								
	- เต้ารับทีวี	40.00	ชุด	60.00	2,400.00	90.00	3,600.00	6,000.00	
	- งานเดินสายไฟเต้ารับทีวี	40.00	ชุด	430.00	17,200.00	110.00	4,400.00	21,600.00	
	4.10 เสาทีวีรวม	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	3,000.00	3,000.00	28,000.00	
	4.11 ระบบป้องกันอัคคีภัย								
	- MANUAL STATION	5.00	ชุด	1,000.00	5,000.00	310.00	1,550.00	6,550.00	
	- FCP	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	2,000.00	2,000.00	17,000.00	
	- BELL	5.00	ชุด	1,000.00	5,000.00	310.00	1,550.00	6,550.00	
	4.12 ระบบโทรศัพท์								
	- ตู้รวมคู่สาย	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์	40.00	ชุด	60.00	2,400.00	90.00	3,600.00	6,000.00	
	- งานเดินสายไฟเต้ารับโทรศัพท์	40.00	ชุด	430.00	17,200.00	110.00	4,400.00	21,600.00	
	รวมราคา หมวดงานระบบไฟฟ้า เป็นเงิน							**1,448,157.00**	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) จำนวน 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ไม่มีใต้ถุน แบบ ปร.4 แผ่นที่ 16

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรเวฬุวัน ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น **แบบเลขที่** 10460/60

ฝ่ายประมาณราคา บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.1979 (บางส่วน) ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น **ประมาณราคาเมื่อ** วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 259/2567 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2567 และคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 320/2567 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	**หมวดงานถังพักน้ำบนดิน**								
	5.1 ขุดดินและกลบดินฐานราก	51.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	5,049.00	5,049.00	
	5.2 ทรายหยาบชุ่มอัดแน่น	6.00	ลบ.ม.	523.37	3,140.22	91.00	546.00	3,686.22	
	5.3 เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.15 x 6.00 ม.	50	ต้น	560.00	28,000.00	176.00	8,800.00	36,800.00	
	5.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	5.00	ลบ.ม.	1,935.51	9,677.55	398.00	1,990.00	11,667.55	
	5.5 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	17.50	ลบ.ม.	1,995.33	34,918.28	306.00	5,355.00	40,273.28	
	5.6 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 6 มม.	58.40	กก.	22.73	1,327.43	4.10	239.44	1,566.87	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 9 มม.	1,014.50	กก.	22.00	22,319.00	4.10	4,159.45	26,478.45	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 12 มม.	1,032.00	กก.	23.31	24,055.92	3.30	3,405.60	27,461.52	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 15 มม.	-	กก.	-	-	3.30	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	63.15	กก.	28.50	1,799.69	-	-	1,799.69	
	5.7 ไม้แบบทั่วไป (คิด 70%)	104.30	ตร.ม	400.00	41,720.00	-	-	41,720.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	149.00	ตร.ม.	-	-	133.00	19,817.00	19,817.00	
	- ไม้ค่ำยัน (คิด 30% ของไม้แบบ)	31.29	ตร.ม.	400.00	12,516.00	-	-	12,516.00	
	5.8 ไม้ค้ำยัน (คิด 100% ของจำนวนทั้งหมด)	56.00	ต้น	28.00	1,568.00	-	-	1,568.00	
	5.9 ตะปู	2.00	ลัง	59.35	118.70	-	-	118.70	
	รวมยอดยกไป							**230,522.28**	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) จำนวน 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ไม่มีใต้ถุน แบบ ปร.4 แผ่นที่ 17

เจ้าของอาคาร สถานีตำรวจภูธรเวฬุวัน ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น **แบบเลขที่** 10460/60

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.1979 (บางส่วน) ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น **ประมาณราคาเมื่อ** วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 259/2567 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2567 และคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 320/2567 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							230,522.28	
	5.10 ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	23.00	ตร.ม	280.00	6,440.00	94.00	2,162.00	8,602.00	
	5.11 ผนังฉาบปูนเรียบ	46.00	ตร.ม	51.00	2,346.00	87.00	4,002.00	6,348.00	
	5.12 พื้น ค.ส.ล. ขัดมันผสมน้ำยากันซึม	97.00	ตร.ม	116.00	11,252.00	50.00	4,850.00	16,102.00	
	5.13 น้ำยากันซึม	5.00	ลิตร	197.00	985.00	-	-	985.00	วัสดุ +แรง
	5.14 ประตูเหล็ก	1.00	ชุด	5,800.00	5,800.00	-	-	5,800.00	วัสดุ +แรง
	5.15 ฝาถังเหล็ก	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	วัสดุ +แรง
	5.16 ทาสีน้ำมัน ทา 2 เที่ยว	4.00	ตร.ม.	77.00	308.00	35.00	140.00	448.00	
	5.17 ทาสีน้ำอะคริลิก 100%	42.00	ตร.ม.	64.00	2,688.00	32.00	1,344.00	4,032.00	
	5.18 WATER STOP 8"	24.00	ม.	125.00	3,000.00	25.00	600.00	3,600.00	
	5.19 กุญแจ	2.00	ชุด	200.00	400.00		-	400.00	
	5.20 น.1	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	วัสดุ + แรง
	5.21 น.2	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	-	-	1,600.00	วัสดุ + แรง
	รวมราคา หมวดงานถังพักน้ำบนดิน เป็นเงิน							282,939.28	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) จำนวน 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ไม่มีใต้ถุน แบบ ปร.4 แผ่นที่ 18

เจ้าของอาคาร สถานีตำรวจภูธรเวฬุวัน ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น **แบบเลขที่** 10460/60

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.1979 (บางส่วน) ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น **ประมาณราคาเมื่อ** วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 259/2567 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2567 และคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 320/2567 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	**หมวดงานฐานราก ชนิดตอกเสาเข็ม (รวมเสาตอม่อ)**								
	6.1 งานขุดเจาะสำรวจดิน	2.00	จุด	-	-	17,000.00	34,000.00	34,000.00	
	6.2 ขุดดินและกลบคืน (คิดเปิดทั้งอาคาร)	101.74	ลบ.ม.	-	-	99.00	10,072.26	10,072.26	
	6.3 ทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น	6.83	ลบ.ม.	523.37	3,574.62	59.00	402.97	3,977.59	
	6.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	3.41	ลบ.ม.	1,935.51	6,600.09	306.00	1,043.46	7,643.55	
	6.5 เสาเข็มแบบตอก สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	132	ต้น	8,635.51	1,139,887.32	1,525.00	201,300.00	1,341,187.32	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	132	ต้น	-	-	280.00	36,960.00	36,960.00	
	6.6 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	78.06	ลบ.ม.	1,995.33	155,755.46	306.00	23,886.36	179,641.82	
	6.7 เหล็กเสริมโครงสร้าง								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 6 มม.	455.92	ก.ก.	22.73	10,363.07	4.10	1,869.27	12,232.35	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 12 มม.	270.63	กก.	21.62	5,850.92	3.30	893.06	6,743.98	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 16 มม.	5,227.72	กก.	21.41	111,925.54	3.30	17,251.48	129,177.03	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 20 มม.	2,489.89	กก.	20.69	51,515.77	2.90	7,220.67	58,736.44	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 20 มม.	467.02	กก.	22.19	10,363.06	2.90	1,354.34	11,717.41	
	- ลวดผูกเหล็ก	267.34	กก.	28.50	7,619.05	-	-	7,619.05	
	6.8 ไม้แบบทั่วไป (คิด 70%)	250.45	ตร.ม.	400.00	100,181.20	-	-	100,181.20	
	- ค่าแรงไม้แบบ	357.79	ตร.ม.	-	-	133.00	47,586.07	47,586.07	
	- ไม้เคร่า (30 % ของไม้แบบ)	75.14	ตร.ม.	400.00	30,054.36	-	-	30,054.36	
	6.9 ตะปู	89.45	กก.	59.35	5,308.71	-	-	5,308.71	
	รวม ราคาหมวดงานฐานราก ชนิดตอกเสาเข็ม (รวมเสาตอม่อ) เป็นเงิน							2,022,839.12	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) จำนวน 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ไม่มีโถ้ถุน แบบ ปร.4 แผ่นที่ 19

เจ้าของอาคาร สถานีตำรวจภูธรเวหุวัน ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น **แบบเลขที่** 10460/60

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.1979 (บางส่วน) ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น **ประมาณราคาเมื่อ** วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 259/2567 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2567 และคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 320/2567 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7	**หมวดงานผังบริเวณ**								
	7.1 รื้อถางป่า ปรับพื้นที่	8,000.00	ตร.ม.	-	-	25.00	200,000.00	200,000.00	
	7.2 ดินถมบดอัดแน่นปรับระดับ	9,000.00	ลบ.ม.	142.00	1,278,000.00		-	1,278,000.00	วัสดุ + แรง
	7.3 ถนน ค.ส.ล.	1,020.00	ตร.ม.	680.82	694,440.82	-	-	694,440.82	วัสดุ + แรง
	7.4 ขอบคันหินถนน ค.ส.ล. ชนิดสำเร็จรูป	240.00	ม.	726.87	174,449.84	40.00	9,600.00	184,049.84	
	7.5 ปูบล็อคทางเท้า หนา 6 ซ.ม.	360.00	ตร.ม.	331.00	119,160.00	55.00	19,800.00	138,960.00	
	7.6 งานระบบประปา								
	- ท่อเมนประปาภายใน Ø 50 มม. ตามผังบริเวณ	350.00	ม.	187.00	65,450.00	40.00	14,000.00	79,450.00	
	- มาตรวัดน้ำของ กปภ. Ø 2" ตามผังบริเวณ	-	ชุด	38,500.00	-	-	-	-	วัสดุ + แรง
	7.6.1 งานวางท่อ								
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.30 ม. (แบบไม่ตอกเข็ม)	160.00	ม.	499.38	79,900.80	-	-	79,900.80	วัสดุ + แรง
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม. (แบบไม่ตอกเข็ม)	185.00	ม.	650.96	120,427.60	-	-	120,427.60	วัสดุ + แรง
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. (แบบไม่ตอกเข็ม)	170.00	ม.	650.96	110,663.20	-	-	110,663.20	วัสดุ + แรง
	7.6.2 งานบ่อพัก								
	- บ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ ขนาด Ø 0.30 ม. (แบบฝา ค.ส.ล.)	15.00	บ่อ	6,229.73	93,445.91	-	-	93,445.91	วัสดุ + แรง
	- บ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ ขนาด Ø 0.40 ม. (แบบฝา ค.ส.ล.)	17.00	บ่อ	8,979.55	152,652.36	-	-	152,652.36	วัสดุ + แรง
	- บ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ ขนาด Ø 0.60 ม. (แบบฝา ค.ส.ล.)	16.00	บ่อ	7,579.74	121,275.87	-	-	121,275.87	วัสดุ + แรง
	7.6.3 รางระบายน้ำรูปตัวยู ฝาตะแกรงเหล็กโปร่ง	-	ม.	5,000.00	-	-	-	-	วัสดุ + แรง
	รวมยอดยกไป							**3,253,266.39**	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) จำนวน 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ไม่มีได้ถุน แบบ ปร.4 แผ่นที่ 20

เจ้าของอาคาร สถานีตำรวจภูธรเวฬุวัน ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น **แบบเลขที่** 10460/60

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.1979 (บางส่วน) ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น **ประมาณราคาเมื่อ** วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 259/2567 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2567 และคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 320/2567 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
	คำนวณราคา หมวดงานผังบริเวณ		
1	**หมวดงานถนน ค.ส.ล. ต่อ ตารางเมตร**	680.82	
	คิดเป็นเงิน	680.82	
2	**หมวดงานขอบคันถนน ค.ส.ล. ต่อ เมตร**	726.87	
	คิดเป็นเงิน	726.87	
3	**หมวดงานบ่อพักท่อระบายน้ำสำหรับท่อ Ø 0.30 ม. ต่อ บ่อ**	6,229.73	
	คิดเป็นเงิน	6,229.73	
4	**หมวดงานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.30 ม. ต่อ เมตร**	499.38	
	คิดเป็นเงิน	499.38	
5	**หมวดงานบ่อพักท่อระบายน้ำสำหรับท่อ Ø 0.40 ม. ต่อ บ่อ**	8,979.55	
	คิดเป็นเงิน	8,979.55	
6	**หมวดงานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. ต่อ เมตร**	650.96	
	คิดเป็นเงิน	650.96	
7	**หมวดงานบ่อพักท่อระบายน้ำสำหรับท่อ Ø 0.60 ม. ต่อ บ่อ**	7,579.74	
	คิดเป็นเงิน	7,579.74	
8	**หมวดงานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. ต่อ เมตร**	650.96	
	คิดเป็นเงิน	650.96	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) จำนวน 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ไม่มีใต้ถุน แบบ ปร.4 แผ่นที่ 21

เจ้าของอาคาร สถานีตำรวจภูธรเวฬุวัน ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น **แบบเลขที่** 10460/60 -

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.1979 (บางส่วน) ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น **ประมาณราคาเมื่อ** วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 259/2567 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2567 และคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 320/2567 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**หมวดงานถนน (ถนน ค.ส.ล. 4 x 4.5 ม. = 18 ตร.ม. พร้อมวัสดุรองพื้น)**								
	1.1 ปรับบดอัดดินเดิมและวัสดุรองพื้น	18.00	ตร.ม.	-	-	19.00	342.00	342.00	
	1.2 หินคลุกบดอัดแน่น	3.50	ลบ.ม.	267.29	935.53	112.00	392.00	1,327.53	
	1.3 ทรายละเอียดบดอัดแน่น	0.25	ลบ.ม.	602.81	150.70	112.00	28.00	178.70	
	1.4 คอนกรีต ค.2	2.70	ลบ.ม.	1,995.33	5,387.39	466.00	1,258.20	6,645.59	
	1.5 เหล็กเสริมโครงสร้าง								
	- RB Ø 9 mm. (SR.24)	55.40	กก.	22.00	1,218.80	4.40	243.76	1,462.56	
	- RB Ø 12 mm. (SR.24)	22.20	กก.	23.31	517.48	3.60	79.92	597.40	
	- RB Ø 19 mm. (SR.24)	9.40	กก.	23.30	219.02	3.10	29.14	248.16	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.61	กก.	28.50	74.39	-	-	74.39	
	1.6 ไม้แบบข้าง (คิด 70%)	0.89	ตร.ม.	400.00	355.60	-	-	355.60	
	- ค่าแรงไม้แบบ	1.28	ตร.ม.	-	-	139.00	177.92	177.92	
	1.7 ชุบแอสฟัลต์เหล็กรอยต่อ	25	ท่อน	8.00	200.00		-	200.00	
	1.8 ตะปู	0.32	กก.	59.35	18.99	-	-	18.99	
	1.9 ยาแนวแอสฟัลท์ผสมทราย	10.75	ม.	8.00	86.00	-	-	86.00	
	1.1 แต่งผิวคอนกรีตหยาบ	18.00	ตร.ม.	-	-	30.00	540.00	540.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							**12,254.84**	
	เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ							**680.82**	
	รวมราคา หมวดงานถนน ค.ส.ล. ต่อ ตารางเมตร เป็นเงิน							**680.82**	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) จำนวน 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ไม่มีใต้ถุน แบบ ปร.4 แผ่นที่ 22

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรเวฬุวัน ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น **แบบเลขที่** 10460/60

ฝ่ายประมาณราคา บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.1979 (บางส่วน) ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น **ประมาณราคาเมื่อ** วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 259/2567 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2567 และคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 320/2567 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	**หมวดงานขอบคันถนน ค.ส.ล. (ขอบคันหิน ค.ส.ล. ยาว 100 ม.)**								
	2.1 ทรายหยาบชุ่มอัดแน่น	10.00	ลบ.ม.	523.37	5,233.70	112.00	1,120.00	6,353.70	
	2.2 คอนกรีต ค.2	13.00	ลบ.ม.	1,995.33	25,939.29	466.00	6,058.00	31,997.29	
	2.3 เหล็กเสริมโครงสร้าง								
	- RB f Ø 6 mm. (SR.24)	269.35	กก.	22.73	6,122.33	4.40	1,185.14	7,307.47	
	- RB f Ø 9 mm. (SR.24)	266.96	กก.	22.00	5,873.12	4.40	1,174.62	7,047.74	
	- ลวดผูกเหล็ก	16.09	กก.	28.50	458.55	-	-	458.55	
	2.4 ไม้แบบข้าง (คิด 70%)	31.50	ตร.ม.	400.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	45.00	ตร.ม.	-	-	139.00	6,255.00	6,255.00	
	2.5 ตะปู	11.25	กก.	59.35	667.69	-	-	667.69	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							72,687.43	
	เฉลี่ยราคาเมตรละ							726.87	
	รวมราคา หมวดงานขอบคันถนน ค.ส.ล. ต่อ เมตร เป็นเงิน							**726.87**	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) จำนวน 10 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ไม่มีใต้ถุน แบบ ปร.4 แผ่นที่ 23

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรเวฬุวัน ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น **แบบเลขที่** 10460/60

ฝ่ายประมาณราคา บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.1979 (บางส่วน) ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น **ประมาณราคาเมื่อ** วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 259/2567 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2567 และคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 320/2567 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	**หมวดงานบ่อพักท่อระบายน้ำสำหรับท่อ Ø 0.30 ม.**								
	3.1 ขุด-กลบ ดิน	2.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	284.00	284.00	
	3.2 ทรายหยาบชุ่มอัดแน่น	0.14	ลบ.ม.	523.37	73.27	112.00	15.68	88.95	
	3.3 คอนกรีตหยาบ	0.11	ลบ.ม.	1,935.51	212.91	426.00	46.86	259.77	
	3.4 คอนกรีต ค.2	0.54	ลบ.ม.	1,995.33	1,077.48	466.00	251.64	1,329.12	
	3.5 เหล็กเสริมโครงสร้าง								
	- RB f Ø 6 mm. (SR.24)	11.15	กก.	22.73	253.44	4.40	49.06	302.50	
	- RB f Ø 9 mm. (SR.24)	22.64	กก.	22.00	498.08	4.40	99.62	597.70	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.01	กก.	28.50	28.89	-	-	28.89	
	3.6 ไม้แบบทั่วไป (คิด 25 %)	2.30	ลบ.ฟ.	400.00	920.00	-	-	920.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ (คิด 100 %)	9.20	ตร.ม.	-	-	139.00	1,278.80	1,278.80	
	- ไม้เคร่า (คิด 30 % ของไม้แบบ)	0.69	ลบ.ฟ.	400.00	276.00	-	-	276.00	
	3.7 ตะปู	2.30	กก.	59.35	136.51	-	-	136.51	
	3.8 เหล็กฉาก 50 x 50 x 3 มม.	7.50	ม.	85.00	637.50	12.00	90.00	727.50	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							6,229.73	
	รวมราคา หมวดงานบ่อพักท่อระบายน้ำสำหรับท่อ Ø 0.30 ม. ต่อ บ่อ เป็นเงิน							**6,229.73**	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) จำนวน 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ไม่มีใต้ถุน แบบ ปร.4 แผ่นที่ 24

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรเวฬุวัน ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น **แบบเลขที่** 10460/60

ฝ่ายประมาณราคา บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.1979 (บางส่วน) ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น **ประมาณราคาเมื่อ** วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 259/2567 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2567 และคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 320/2567 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	**หมวดงานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (Ø 0.30 ม. คิดช่วงละ 6.00 ม. 10 ช่วง = 60 ม)**								
	4.1 ขุด-กลบ ดิน	90.95	ลบ.ม.	-	-	42.00	3,819.90	3,819.90	
	4.2 ทรายหยาบอัดแน่น	2.28	ลบ.ม.	523.37	1,193.28	112.00	255.36	1,448.64	
	4.3 คอนกรีตหยาบ	4.00	ลบ.ม.	1,935.51	7,742.04	426.00	1,704.00	9,446.04	
	4.4 ท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.30 ม.	60	ท่อน	230.00	13,800.00	20.00	1,200.00	15,000.00	
	4.5 ยาแนวรอยต่อท่อหนา 0.05 ม.	2.76	ตร.ม.	90.00	248.40	-	-	248.40	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							29,962.98	
	เฉลี่ยราคาเมตรละ							499.38	
	รวมราคา หมวดงานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ต่อ เมตร เป็นเงิน							**499.38**	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) จำนวน 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ไม่มีใต้ถุน แบบ ปร.4 แผ่นที่ 25

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรเวฬุวัน ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น **แบบเลขที่** 10460/60

ฝ่ายประมาณราคา บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.1979 (บางส่วน) ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น **ประมาณราคาเมื่อ** วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 259/2567 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2567 และคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 320/2567 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	**หมวดงานบ่อพักท่อระบายน้ำสำหรับท่อ Ø 0.40 ม.**								
	5.1 ขุด-กลบ ดิน	2.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	284.00	284.00	
	5.2 ทรายหยาบชุ่มอัดแน่น	0.14	ลบ.ม.	523.37	73.27	112.00	15.68	88.95	
	5.3 คอนกรีตหยาบ	0.11	ลบ.ม.	1,935.51	212.91	426.00	46.86	259.77	
	5.4 คอนกรีต ค.2	0.65	ลบ.ม.	1,995.33	1,292.97	466.00	301.97	1,594.94	
	5.5 เหล็กเสริมโครงสร้าง								
	- RB Ø 6 mm. (SR.24)	11.15	กก.	22.73	253.44	4.40	49.06	302.50	
	- RB Ø 9 mm. (SR.24)	22.64	กก.	22.00	498.08	4.40	99.62	597.70	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.01	กก.	28.50	28.89	-	-	28.89	
	5.6 ไม้แบบทั่วไป (คิด 70 %)	6.44	ตร.ม.	400.00	2,576.00	-	-	2,576.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ (คิด 100 %)	9.20	ตร.ม.		-	139.00	1,278.80	1,278.80	
	- ไม้เคร่า (คิด 30 % ของไม้แบบ)	2.76	ตร.ม.	400.00	1,104.00	-	-	1,104.00	
	5.7 ตะปู	2.30	กก.	59.35	136.51	-	-	136.51	
	5.8 เหล็กฉาก 50 x 50 x 3 มม.	7.50	ม.	85.00	637.50	12.00	90.00	727.50	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							8,979.55	
	รวมราคา หมวดงานบ่อพักท่อระบายน้ำสำหรับท่อ Ø 0.40 ม. ต่อ บ่อ เป็นเงิน							**8,979.55**	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) จำนวน 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ไม่มีใต้ถุน แบบ ปร.4 แผ่นที่ 26

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรเวฬุวัน ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น **แบบเลขที่** 10460/60

ฝ่ายประมาณราคา บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.1979 (บางส่วน) ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น **ประมาณราคาเมื่อ** วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 259/2567 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2567 และคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 320/2567 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	**หมวดงานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (Ø 0.40 ม. คิดช่วงละ 6.00 ม. 10 ช่วง = 60 ม)**								
	6.1 ขุด-กลบ ดิน	90.95	ลบ.ม.	-	-	142.00	12,914.90	12,914.90	
	6.2 ทรายหยาบอัดแน่น	2.28	ลบ.ม.	523.37	1,193.28	112.00	255.36	1,448.64	
	6.3 คอนกรีตหยาบ	4.00	ลบ.ม.	1,935.51	7,742.04	426.00	1,704.00	9,446.04	
	6.4 ท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.30 ม.	60	ท่อน	230.00	13,800.00	20.00	1,200.00	15,000.00	
	6.5 ยาแนวรอยต่อท่อหนา 0.05 ม.	2.76	ตร.ม.	90.00	248.40	-	-	248.40	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							39,057.98	
	เฉลี่ยราคาเมตรละ							650.96	
	รวมราคา หมวดงานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ต่อ เมตร เป็นเงิน							**650.96**	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) จำนวน 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ไม่มีใต้ถุน แบบ ปร.4 แผ่นที่ 27

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรเวฬุวัน ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น **แบบเลขที่** 10460/60

ฝ่ายประมาณราคา บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.1979 (บางส่วน) ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น **ประมาณราคาเมื่อ** วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 259/2567 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2567 และคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 320/2567 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7	**หมวดงานบ่อพักท่อระบายน้ำสำหรับท่อ Ø 0.60 ม.**								
	7.1 ขุด-กลบ ดิน	2.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	284.00	284.00	
	7.2 ทรายหยาบชุ่มอัดแน่น	0.14	ลบ.ม.	-	-	112.00	15.68	15.68	
	7.3 คอนกรีตหยาบ	0.11	ลบ.ม.	-	-	426.00	46.86	46.86	
	7.4 คอนกรีต ค.2	1.44	ลบ.ม.	523.37	753.65	466.00	671.04	1,424.69	
	7.5 เหล็กเสริมโครงสร้าง								
	- RB f Ø 6 mm. (SR.24)	11.90	กก.	22.73	270.60	4.40	52.38	322.98	
	- RB f Ø 9 mm. (SR.24)	22.64	กก.	22.00	498.08	4.40	99.62	597.70	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.04	กก.	28.50	29.54	-	-	29.54	
	7.6 ไม้แบบทั่วไป (คิด 70 %)	6.44	ลบ.ฟ.	400.00	2,576.00	-	-	2,576.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ (คิด 100 %)	9.20	ตร.ม.	-	-	139.00	1,278.80	1,278.80	
	- ไม้เคร่า (คิด 30 % ของไม้แบบ)	0.69	ลบ.ฟ.	400.00	276.00	-	-	276.00	
	7.7 ตะปู	2.30	กก.	-	-	-	-	-	
	7.8 เหล็กฉาก 50 x 50 x 3 มม.	7.50	ม.	85.00	637.50	12.00	90.00	727.50	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							7,579.74	
	รวมราคา หมวดงานบ่อพักท่อระบายน้ำสำหรับท่อ Ø 0.60 ม. ต่อ บ่อ เป็นเงิน							**7,579.74**	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) จำนวน 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ไม่มีใต้ถุน แบบ ปร.4 แผ่นที่ 28

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรเวหุวัน ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น **แบบเลขที่** 10460/60

ฝ่ายประมาณราคา บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.1979 (บางส่วน) ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น **ประมาณราคาเมื่อ** วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 259/2567 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2567 และคำสั่ง ภจว.ขอนแก่น ที่ 320/2567 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8	**หมวดงานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (Ø 0.60 ม. คิดช่วงละ 6.00 ม. 10 ช่วง = 60 ม)**								
	8.1 ขุด-กลบ ดิน	90.95	ลบ.ม.	-	-	142.00	12,914.90	12,914.90	
	8.2 ทรายหยาบอัดแน่น	2.28	ลบ.ม.	523.37	1,193.28	112.00	255.36	1,448.64	
	8.3 คอนกรีตหยาบ	4.00	ลบ.ม.	1,935.51	7,742.04	426.00	1,704.00	9,446.04	
	8.4 ท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.30 ม.	60	ท่อน	230.00	13,800.00	20.00	1,200.00	15,000.00	
	8.5 ยาแนวรอยต่อท่อหนา 0.05 ม.	2.76	ตร.ม.	90.00	248.40	-	-	248.40	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							39,057.98	
	เฉลี่ยราคาเมตรละ							650.96	
	รวมราคา หมวดงานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ต่อ เมตร เป็นเงิน							**650.96**	