

## การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้างงานแพลตฟอร์ม 5 ชั้น 40 ครอบครัวยุ (ไม่มีใต้ถุน) สถานีตำรวจภูธรเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น  
แบบเลขที่ ตร.10460/60

วงเงินค่าก่อสร้าง 28,000,000.00 บาท (ยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน)

ระยะเวลาทำการก่อสร้าง 390 วัน

งานก่อสร้างนี้แบ่งการจ่ายเงินออกเป็น 11 งวดงาน ดังนี้

**งวดที่ 1** เป็นเงินร้อยละ 12.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ถางป่าปรับเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง , ถมดินบดอัดแน่น
- ปักผังแสดงจุดที่ตั้งอาคาร, กำหนดระดับ , กำหนดแนวถนนภายในโครงการ แล้วเสร็จ
- ทหารดับวางบ่อพักและท่อระบายน้ำ (ตามแบบผังเฉพาะแห่ง) แล้วเสร็จร้อยละ 60
- เจาะสำรวจชั้นดิน ตอกเสาเข็ม หรือหล่อเสาเข็มเจาะ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จ
- พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน

**งวดที่ 2** เป็นเงินร้อยละ 5.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้


- หล่อคอนกรีตเสาตอม่อ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคาน-พื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 (รวมงานพื้นสำเร็จรูป (ถ้ามี) แล้วเสร็จ ) (ยกเว้นพื้น ค.ส.ล. ชนิดวางบนดิน)
- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. รับพื้นที่ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน


**งวดที่ 3** เป็นเงินร้อยละ 6.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตคาน-พื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 (รวมงานพื้นสำเร็จรูป (ถ้ามี) แล้วเสร็จ)
- หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. รับพื้นที่ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

(ลงชื่อ) พ.ต.ท.  ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ร.ต.อ.หญิง  กรรมการ /งวดที่ 4...

(ลงชื่อ)  กรรมการ

งวดที่ 4 เป็นเงินร้อยละ 7.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตคาน-พื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 3 (รวมงานพื้นสำเร็จรูป (ถ้ามี) แล้วเสร็จ)
- หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. รับพื้นชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- ก่อผนังพร้อมทำงานเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างไม้ (ถ้ามี) ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จร้อยละ 90
- เดินท่อระบบสุขาภิบาล รางหรือท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า-สายสัญญาณต่างๆ (ถ้ามี) ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จร้อยละ 90
- พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 5 เป็นเงินร้อยละ 7.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้


- หล่อคอนกรีตคาน-พื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 4 (รวมงานพื้นสำเร็จรูป (ถ้ามี) แล้วเสร็จ)
- หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. รับพื้นชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ
- ก่อผนังพร้อมทำงานเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างไม้ (ถ้ามี) ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จร้อยละ 90
- เดินท่อระบบสุขาภิบาล รางหรือท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า-สายสัญญาณต่างๆ (ถ้ามี) ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จร้อยละ 90
- ฉาบปูนภายในอาคาร ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จร้อยละ 90
- พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 6 เป็นเงินร้อยละ 10.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตคาน-พื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 5 (รวมงานพื้นสำเร็จรูป (ถ้ามี) แล้วเสร็จ)
- หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. รับชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
- ก่อผนังพร้อมทำงานเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างไม้ (ถ้ามี) ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จร้อยละ 90
- เดินท่อระบบสุขาภิบาล รางหรือท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า-สายสัญญาณต่างๆ (ถ้ามี) ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จร้อยละ 90
- ฉาบปูนภายในอาคาร ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จร้อยละ 90
- พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

(ลงชื่อ) พ.ต.ท.  ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ร.ต.อ.หญิง  กรรมการ /งวดที่ 7...

งวดที่ 7 เป็นเงินร้อยละ 10.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตโครงสร้าง ค.ส.ล. ส่วนที่เหลือของตัวอาคาร แล้วเสร็จ
- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก และแป พร้อมทาสีกันสนิม แล้วเสร็จ
- ก่อผนังพร้อมทำงานเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างไม้ (ถ้ามี) ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จร้อยละ 90
- เดินท่อระบบสุขาภิบาล รางหรือท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า-สายสัญญาณต่างๆ (ถ้ามี) ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จร้อยละ 90
- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ไม่รวมอุปกรณ์และท่อต่างๆ แล้วเสร็จร้อยละ 90
- ฉาบปูนภายในอาคาร ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จร้อยละ 90
- พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 8 เป็นเงินร้อยละ 9.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งวัสดุผนังหลังคา และส่วนประกอบต่างๆของงานหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ 90
- ก่อผนัง พร้อมทำงานเสาเอ็นและคานเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ติดตั้งวงกบประตู หน้าต่างไม้ (ถ้ามี) ชั้นที่ 5 แล้วเสร็จร้อยละ 90
- เดินท่อระบบสุขาภิบาล รางหรือท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า-สายสัญญาณต่างๆ (ถ้ามี) ชั้นที่ 5 แล้วเสร็จร้อยละ 90
- ฉาบปูนภายในอาคาร ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จร้อยละ 90
- ตกแต่งผิวพื้นชั้นที่ 1, 2 (ยกเว้นพื้นกระเบื้องยาง พื้นไม้สังเคราะห์) ไม่รวมพื้นระเบียง พื้นบันได แล้วเสร็จร้อยละ 90
- ตกแต่งผิวผนังภายในอาคาร ชั้นที่ 1, 2 แล้วเสร็จร้อยละ 90
- พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 9 เป็นเงินร้อยละ 12.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ก่อผนัง พร้อมทำงานเสาเอ็นและคานเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างไม้ (ถ้ามี) ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ติดตั้งวงกบ-บานประตู-หน้าต่าง วัสดุทุกประเภท พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ 1, 2, 3 แล้วเสร็จร้อยละ 90

(ลงชื่อ) พ.ต.ท. .... ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ) ร.ต.อ.หญิง ..... กรรมการ /เดินท่อ...

- เดินท่อระบบสุขาภิบาล รวงหรือท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า-สายสัญญาณต่างๆ (ถ้ามี) ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
  - เดิน-ร้อยสายไฟฟ้า-สายสัญญาณต่างๆ ชั้นที่ 1, 2, 3 แล้วเสร็จร้อยละ 90
  - ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ ชั้นที่ 1, 2, 3 แล้วเสร็จ ร้อยละ 90
  - ติดตั้งสุขภัณฑ์-อุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องน้ำ-ห้องส้วม ชั้นที่ 1, 2, 3 แล้วเสร็จร้อยละ 90
  - ฉาบปูนภายในอาคาร ชั้นที่ 5 แล้วเสร็จร้อยละ 90
  - ฉาบปูนภายนอกอาคาร แล้วเสร็จร้อยละ 50
  - ตกแต่งผิวพื้นชั้นที่ 3, 4 (ยกเว้นพื้นกระเบื้องยาง พื้นไม้สังเคราะห์) ไม่รวมพื้นระเบียง พื้นบันได แล้วเสร็จร้อยละ 90
  - ตกแต่งผิวผนังภายในชั้นที่ 3, 4 แล้วเสร็จร้อยละ 90
  - พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน


งวดที่ 10 เป็นเงินร้อยละ 12.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ก่อผนัง พร้อมทำงานเสาเอ็นและคานเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างไม้ (ถ้ามี) ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- เดิน-ร้อยสายไฟฟ้า-สายสัญญาณต่างๆ ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ติดตั้งสุขภัณฑ์-อุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องน้ำ-ห้องส้วม ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ฉาบปูนภายในอาคาร ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ฉาบปูนภายนอกอาคาร ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ติดตั้งวงกบ-บานประตู-หน้าต่าง วัสดุทุกประเภท พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวกันตก ราวบันได บันไดขึ้นลงถึงเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นวัสดุทุกประเภท ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวผนังภายใน ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นหลังคา ฝ้าชายคา แล้วเสร็จ
- ทาสีรองพื้นภายนอก-ภายใน แล้วเสร็จร้อยละ 90
- วางบ่อพักและท่อระบายน้ำ (ตามแบบผังเฉพาะแห่ง) แล้วเสร็จ
- พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

(ลงชื่อ) พ.ต.ท.  ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ร.ต.อ.หญิง ..... กรรมการ

(ลงชื่อ)  /งวดที่ 11... กรรมการ


งวดที่ 11 เป็นเงินร้อยละ 10.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

- ทาสีภายนอก-ภายใน แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปั้มน้ำ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์ประปา แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. (ถ้ามี) แล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบงานระบบและอุปกรณ์ต่างๆ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์
- เทคอนกรีตถนนทางเข้าโครงการ และวางท่อเมนน้ำประปาเข้าโครงการ แล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือทั้งหมดของการก่อสร้างรายการนี้ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย  
บริบูรณ์ครบถ้วนถูกต้อง
- ตามสัญญาทุกประการตลอดจนทำความสะอาดส่วนต่างๆของการก่อสร้างรายการนี้ให้  
เรียบร้อย
- พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้  
เป็นการถูกต้องแล้ว

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งานก่อสร้างนี้ใช้สูตรปรับราคา จำนวน 1 สูตร คือ

$$\text{สูตรงานอาคาร } K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$$


พันตำรวจโท  ประธานกรรมการ  
(พีระพัทธ์ เทพบรรหาร)

รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเวฬุ จังหวัดขอนแก่น

ร้อยตำรวจเอกหญิง  กรรมการ  
(รัตติกาล ชันธิชัย)

รองสารวัตรธุรการ สถานีตำรวจภูธรเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ) พ.ต.ท.  ประธานกรรมการ  
(ลงชื่อ) ร.ต.อ.หญิง  กรรมการ  
(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางสาวสิริกาญจน์ มรกตศรีวรรณ)  
นายช่างโยธาชำนาญการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดขอนแก่น